

SCHWEISSZERTIFIKAT NACH DIN EN 1090

DIESES SCHWEISSZERTIFIKAT IST EINE ANLAGE ZUM ZERTIFIKAT NR **2499 - CPR - 0115305-00-02**
 ÜBER DIE KONFORMITÄT DER WERKSEIGENEN PRODUKTIONSKONTROLLE UND IST NUR IN VERBINDUNG
 MIT DEM GENANNTEN ZERTIFIKAT IM GELTUNGSBEREICH DER BAUPRODUKTENVERORDNUNG GÜLTIG

| | |
|--------------------------------------|--|
| HERSTELLWERK: | VISION METALL GMBH SALZWEDELER STRASSE 19 A D - 39646 OEBISFELDE |
| MASSGEBENDE BETRIEBSSTÄTTE: | WIE VORSTEHEND GENANNT |
| TECHNISCHE SPEZIFIKATION: | EN 1090-2 2011-10 DIBT - ZULASSUNGSBESCHIED Z-30 3-6 |
| BAUPRODUKT(E): | STAHLTRAGWERKE UND BAUSÄTZE BIS EXC3 NACH EN 1090-2 |
| SCHWEISSPROZESS(E): | 111 - E - LICHTBOGENHANDSCHWEIßEN 135 - MAG - METALL- AKTIVGASSCHWEIßEN 141 - WIG - WOLFRAM- INERTGASSCHWEIßEN |
| GRUNDWERKSTOFF(E): | S235, S275 NACH EN 10025-2 1.4301, 1.4307, 1.4401, 1.4404, 1.4541, 1.4571 NACH EN 10088 |
| VERANTWORTLICHE SCHWEISSAUFSICHT: | MARC-MICHAEL SPRÖER GEB 25.12.1962 SCHWEISSFACHINGENIEUR/IWE (DVS/IIW) |
| VERTRETER: | NN |
| GÜLTIGKEITSBEGINN: | 20.10.2016 |
| NÄCHSTE ÜBERWACHUNG: | 19.10.2018 (VOR-ORT-INSPEKTION) |
| ZERTIFIKATS-NR.: | SCH 0115305-00-02 |
| ANMERKUNGEN: | INNERHALB DEUTSCHLANDS SIND DIE JEWEILS GÜLTIGE BAUREGELLISTE UND DIE ZUGEHÖRIGE ANPASSUNGSRICHTLINIE STAHLBAU ZU BEACHTEN. FÜR NICHTROSTENDE STÄHLE IST INNERHALB DEUTSCHLANDS ZUSÄTZLICH DER ZULASSUNGSBESCHIED Z-30 3-6 DES DEUTSCHEN INSTITUTS FÜR BAUTECHNIK (DIBT) ZU BEACHTEN |

Bonn, 04.01.2017


 Dipl.-Ing. René Lovenich
 Leiter der Zertifizierungsstelle

ANLAGE

DEKLARATIONSVERFAHREN

ZA 3 2 BIS ZA 3 5 (VERFAHREN 1. 2. 3A UND 3B)

BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG
DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT
SYSTEM 2+

ZERTIFIZIERUNG DURCH EINE AKKREDITIERTE UND NOTIFIZIERTE STELLE AUF DER GRUNDLAGE EINER ERSTINSPEKTION DES WERKES UND DER WERKSEIGENEN PRODUKTIONSKONTROLLE SOWIE DER LAUFENDEN ÜBERWACHUNG, BEURTEILUNG UND ANERKENNUNG DER WERKSEIGENEN PRODUKTIONSKONTROLLE

GÜLTIGKEITSDAUER

DIESES ZERTIFIKAT BLEIBT GÜLTIG SOLANGE SICH DIE IN DER HARMONISIERTEN NORM GENANNTEN PRÜFVERFAHREN UND/ODER ANFORDERUNGEN DER WERKSEIGENEN PRODUKTIONSKONTROLLE ZUR BEWERTUNG DER LEISTUNG DER ERKLARTEN MERKMALE NICHT ANDERN UND DAS BAUPRODUKT UND DIE HERSTELLUNGSBEDINGUNGEN IM/IN DEM/DEN HERSTELLWERK(EN) NICHT WESENTLICH GEANDERT WERDEN. LANGSTENS JEDOCH BIS ZUR NÄCHSTEN LAUFENDEN ÜBERWACHUNG